



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Tytuł projektu:

**„Konservacja zabytkowych obiektów założeń pałacowo-parkowych
w Świerkłańcu jako dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej”**

Projekt wpisuje się w realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu IV. Kultura, Działania 4.1. Infrastruktura kultury.

Projekt obejmuje remont zabytkowego amfiteatru oraz zlokalizowanych w jego otoczeniu fontann: południowej, północnej i centralnej. W wyniku realizacji inwestycji zabytkowe obiekty zostaną przywrócone do stanu umożliwiającego ich użytkowanie, a także będą zachowane dla przyszłych pokoleń.

W ramach projektu wykonane zostaną:

- zmiana pokrycia dachowego;
- adaptacja pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia przeznaczone dla czasowego pobytu aktorów scenicznych oraz ubikację ogólnodostępną dla widzów;
- remont widowni;
- instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna – szambo bezodpływowe, oraz ogrzewania;
- oświetlenie;
- remont murów i elewacji amfiteatru;
- remont mis basenów 3 zabytkowych fontann, umiejscowionych w otoczeniu amfiteatru i stanowiących przedłużenie jego widowni;
- remont żeliwnych rzeźb, stanowiących elementy dekoracyjne ww. fontann;
- zakup i montaż pływających fontann.

Cele ogólnymi projektu są:

1. Zabezpieczenie obiektów przed nieodwracalną degradacją, umożliwiające zachowanie ich pełnej wartości artystycznej dla przyszłych pokoleń.
2. Umożliwienie prowadzenia działalności kulturalnej z wykorzystaniem zabytkowych obiektów – amfiteatru i fontann
3. Stworzenie komfortowych warunków do odbioru przedstawień artystycznych.
4. Uruchomienie ogólnodostępnych toalet w budynku amfiteatru.

Wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych procesom: rewitalizacji, konserwacji, renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji - 4
- Powierzchnia obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych procesom: rewitalizacji, konserwacji, renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji – 167,18 m²

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych w obiektach dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem - 5
- Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem – 900

Beneficjentem projektu jest Gmina Świerklaniec. Beneficjentami pośrednimi będą mieszkańcy Gminy Świerklaniec a także osoby spoza Gminy, turyści, goście mieszkańców Gminy pragnący zapoznać się z ofertą kulturalną Beneficjenta.

Całkowity koszt projektu: 2 332 001,11 zł brutto. W 76,26% kosztów kwalifikowalnych projekt finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – dotacja udzielona w ramach Działania 4.1 Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 w wysokości 1 676 874,15 zł.

W ramach projektu wykonane zostaną:

1. Dla amfiteatru

a) roboty budowlane:

- Wyburzenie ścianki działowej wydzielającej pomieszczenie nr 4 i pomieszczenie nr 6;
- Zdemontowanie wylewki i płyty betonowej podłogi w pomieszczeniu nr 4;
- Wykonanie stropu betonowego na belkach stalowych w miejscu zdemontowanej podłogi;
- Wykonanie suchej zabudowy wydzielającej pomieszczenia nr 4 z ubikacjami, wykonanie suchej zabudowy wydzielającej WC w szatniach, wykonanie ścianek działowych wydzielających kabiny ustępowe;
- wykonanie kominów wentylacyjnych dla ubikacji i WC – system Schiedel;
- Wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wewnętrznej;
- Wykonanie instalacji ogrzewania obiektu;
- Wykonanie sufitów podwieszanych;
- Wykonanie ocieplenia i nowego pokrycia dachu amfiteatru;
- Wykonanie konserwacji obiektu amfiteatru, odrestaurowanie elewacji;
- Wykonanie szamba bezodpływowego;
- Wykonanie pokrycia membranowego sceny;
- Przebudowa schodów z widowni na scenę;
- Remont płytek kamiennych sceny;
- Wykonanie oświetlenia sceny 6;
- Remont ławek na widowni;
- Wykonanie schodów z widowni na poziom wejścia do budynku;
- Wykonanie oświetlenia zewnętrznego obiektu.

b) roboty wykończeniowe:

- montaż stolarki okiennej, drzwiowej oraz okratowania;
- wykonanie warstw wykończeniowych pomieszczeń.

2. Dla mis basenów fontann:

- izolacja pionowa zewnętrzna ścian niecki;
- izolacje płyty dennej;
- izolacja ścian niecki od wewnątrz;
- renowacja elementów kamiennych korony fontanny oraz postumentów;
- roboty końcowe: opaska wokół fontanny z płyt z wapienia naturalnego, plantowanie powierzchni, wykonanie trawników parkowych siewem.

3. Dla rzeźb przynależnych fontanom:

- demontaż rzeźb (w miarę możliwości);
- pełna konserwacja techniczna i estetyczna rzeźb, tj. oczyszczenie powierzchni, naprawa uszkodzeń, wzmacnianie osłabionej struktury, zabezpieczenie antykorozyjne;
- konserwacja elementów mosiężnych (dotyczy rzeźb fontanny głównej);
- konserwacja granitowego trzonu (dotyczy rzeźb fontanny głównej);
- zamocowanie rzeźb na postumentach