

Tytuł projektu:

„Konservacja zabytkowych obiektów założeń pałacowo-parkowych w Świerkłańcu jako dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej”

Projekt wpisuje się w realizację celów **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013**, Priorytetu IV. Kultura, Działania 4.1. Infrastruktura kultury.

Lokalizacja projektu - nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego projektu położona jest w parku należącym do Gminy Świerklaniec, zarządzanym przez Gminny Ośrodek Rekreacji.

Projekt obejmuje remont zabytkowego amfiteatru oraz zlokalizowanych w jego otoczeniu fontann: południowej, północnej i centralnej. W wyniku realizacji inwestycji zabytkowe obiekty zostaną przywrócone do stanu umożliwiającego ich użytkowanie, a także będą zachowane dla przyszłych pokoleń.

W ramach projektu wykonane zostaną:

- zmiana pokrycia dachowego;
- adaptacja pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia przeznaczone dla czasowego pobytu aktorów scenicznych oraz ubikację ogólnodostępną dla widzów;
- remont widowni;
- instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna – szambo bezodpływowe, oraz ogrzewania;
- oświetlenie;
- remont murów i elewacji amfiteatru;
- remont mis basenów 3 zabytkowych fontann, umiejscowionych w otoczeniu amfiteatru i stanowiących przedłużenie jego widowni;
- remont żeliwnych rzeźb, stanowiących elementy dekoracyjne ww. fontann;
- zakup i montaż pływających fontann.
- Tytuł projektu: „Konservacja zabytkowych obiektów założeń pałacowo-parkowych w Świerkłańcu jako dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej”

Cele ogólnymi projektu są:



1. Zabezpieczenie obiektów przed nieodwracalną degradacją, umożliwiające zachowanie ich pełnej wartości artystycznej dla przyszłych pokoleń.
2. Umożliwienie prowadzenia działalności kulturalnej z wykorzystaniem zabytkowych obiektów – amfiteatru i fontann.
3. Stworzenie komfortowych warunków do odbioru przedstawień artystycznych.
4. Uruchomienie ogólnodostępnych toalet w budynku amfiteatru.

Wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych procesom: rewitalizacji, konserwacji, renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji - 4
- Powierzchnia obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych procesom: rewitalizacji, konserwacji, renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji – 167,18 m²

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych w obiektach dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem - 5
- Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem – 900

Beneficjentem projektu jest Gmina Świerklaniec. Beneficjentami pośrednimi będą mieszkańcy Gminy Świerklaniec a także osoby spoza Gminy, turyści, goście mieszkańców Gminy pragnący zapoznać się z ofertą kulturalną Beneficjenta.

Całkowity koszt projektu: 2 565 617,77 zł brutto. W 76,26% kosztów kwalifikowalnych projekt finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – dotacja udzielona w ramach Działania 4.1 Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 w wysokości 1 864 247.91zł. Natomiast 23,74% kosztów kwalifikowalnych oraz koszty niekwalifikowalne w łącznej kwocie 701 369.86 zł zostanie sfinansowane ze środków Urzędu Gminy w Świerkłańcu zabezpieczonych Wieloletnim Planem Finansowym.

W ramach projektu wykonane zostaną:

1. Dla amfiteatru

a) roboty budowlane:

- ❖ Wyburzenie ścianki działowej wydzielającej pomieszczenie nr 4 i pomieszczenie nr 6;
- ❖ Zdemontowanie wylewki i płyty betonowej podłogi w pomieszczeniu nr 4;
- ❖ Wykonanie stropu betonowego na belkach stalowych w miejscu zdemontowanej podłogi;
- ❖ Wykonanie suchej zabudowy wydzielającej pomieszczenia nr 4 z ubikacjami, wykonanie suchej zabudowy wydzielającej WC w szatniach, wykonanie ścianek działowych wydzielających kabiny ustępowe;
- ❖ wykonanie kominów wentylacyjnych dla ubikacji i WC – system Schiedel;
- ❖ Wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wewnętrznej;
- ❖ Wykonanie instalacji ogrzewania obiektu;
- ❖ Wykonanie sufitów podwieszanych;
- ❖ Wykonanie ocieplenia i nowego pokrycia dachu amfiteatru;
- ❖ Wykonanie konserwacji obiektu amfiteatru, odrestaurowanie elewacji;
- ❖ Wykonanie szamba bezodpływowego;
- ❖ Wykonanie pokrycia membranowego sceny;
- ❖ Przebudowa schodów z widowni na scenę;
- ❖ Remont płytek kamiennych sceny;
- ❖ Wykonanie oświetlenia sceny 6;
- ❖ Remont ławek na widowni;
- ❖ Wykonanie schodów z widowni na poziom wejścia do budynku;
- ❖ Wykonanie oświetlenia zewnętrznego obiektu.

b) roboty wykończeniowe:

- ❖ montaż stolarki okiennej, drzwiowej oraz okratowania;
- ❖ wykonanie warstw wykończeniowych pomieszczeń.

2. Dla mis basenów fontann:

- ❖ izolacja pionowa zewnętrzna ścian niecki;
- ❖ izolacje płyty dennej;
- ❖ izolacja ścian niecki od wewnątrz;

- ❖ renowacja elementów kamiennych korony fontanny oraz postumentów;
- ❖ roboty końcowe: opaska wokół fontanny z płyt z wapienia naturalnego, plantowanie powierzchni, wykonanie trawników parkowych siewem.

3. Dla rzeźb przynależnych fontanom:

- ❖ demontaż rzeźb (w miarę możliwości);
- ❖ pełna konserwacja techniczna i estetyczna rzeźb, tj. oczyszczenie powierzchni, naprawa uszkodzeń, wzmacnianie osłabionej struktury, zabezpieczenie antykorozyjne;
- ❖ konserwacja elementów mosiężnych (dotyczy rzeźb fontanny głównej);
- ❖ konserwacja granitowego trzonu (dotyczy rzeźb fontanny głównej);
- ❖ zamocowanie rzeźb na postumentach.